



**Projekt**

Umowa o dofinansowanie nr **30/2018**  
**Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Ruda Śląska – Projekt II, nr POIS.1.07.02 – 00-0013/17”** W ramach zadania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim  
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Katowice, dnia 16.10.2019r.

Zamawiający:

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**  
ul. Szyb Walenty 32  
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZY:** Postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na wykonanie Zadania pod nazwą: **ZCP.19.1.008 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: Modernizacja sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG 6 ul. Joanny w Rudzie Śląskiej.**  
- sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/PNZN/83/2019**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą: **ZCP.19.1.008 - Przebudowa sieci ciepłowniczej: Modernizacja sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG 6 ul. Joanny w Rudzie Śląskiej.**

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

*Prosimy o doprecyzowanie zakresu demontaży istniejących sieci.*

*W załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zapisano, że do wykonawcy w/w zadania należą prace związane z zaślepieniem oraz likwidacją fragmentu nieczynnej sieci ciepłowniczej na terenie stacji diagnostycznej pojazdów.*

*W punkcie 11 projektu wykonawczego zapisano, że należy zdemontować kanały ciepłownicze sieci 2xDN500 wraz z rurociągami, jednak nie wyszczególniono zakresu demontażu. Z projektu zagospodarowania terenu wynika, że zaprojektowana sieć przebiega częściowo poza trasą sieci kanałowej, ponadto sieć kanałowa znajduje się na głębokości ok. 3m, czyli poniżej rzędnej prowadzenia nowej sieci ciepłowniczej. Oznaczenia na rysunku zagospodarowania terenu oraz schemacie montażowym również jednoznacznie nie wskazują na zakres demontaży.*

*Z uwagi na ww. rozbieżności prosimy o wskazanie odcinków sieci kanałowej, które przewidziane są do demontażu.*

**WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.**

**Odpowiedź:**

1. Na terenie stacji diagnostycznej należy wykonać następujące prace związane z:
  - demontażem 2 szt. trójników DN 150/125 w miejscu oznaczonym kwadratem koloru niebieskiego,
  - demontażem części przyłącza 2 x DN 32 do budynku stacji diagnostycznej na długości ~4 m w miejscu oznaczonym kwadratem koloru zielonego,
  - demontażem rur DN 500 w komorze, zamurowaniem istniejących otworów wejście / wyjście do kanału w miejscu oznaczonym kwadratem koloru czerwonego.
2. Demontaż rur DN 500 w komorach o oznaczeniu „ZG – 2”, „ZG – 3”, „ZG – 4” na mapie zagospodarowania terenu.

**W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający informuje, że termin składania ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu nie ulega zmianie i przypada na dzień: 23.10.2019r. do godz. 10.00.**

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Jerzy Warmuziński  
Prezes Zarządu