

Katowice, dnia 28.06.2023r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**NSE/23/01/012 Modernizacja polegająca na termoizolacji ciągu nr 5 (DN250) i nr 7 (DN200) od budynku kotłowni WR-10 do budynku ZPMW w ZC Ziemowit w Łędzinach**”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/PNZN/79/2023.

A. Pytania i udzielone odpowiedzi

Zamawiający, poniżej przedstawia treść pytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 2

Jaka jest temperatura rurociągów? Czy będą one wyłączone w czasie prac? Jeżeli tak, to w jakim okresie?

Odpowiedź:

Poza sezonem grzewczym rurociągi są wyłączone. W trakcie sezonu grzewczego, temperatury rurociągów uzależnione są od temperatury zewnętrznej – wg tabeli 125/70°C przy $t_z = -20^\circ\text{C}$ (70/44,5°C przy $t_z = +12^\circ\text{C}$).

Pytanie nr 3

Czy materiałem izolacyjnym, który należy zdemontować jest poliuretan i czy jest on trwale zespolony z płaszczem blaszanym?

Odpowiedź:

Rurociągi aktualnie są zaizolowane wełną izolacyjną niezespoloną z płaszczem blaszanym.

Pytanie nr 4

Piszecie Państwo w specyfikacji o „pół-łupinach”. Czy mogą być zastosowane również np. cztery ćwiartki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania izolacji w postaci pół-łupin.

Pytanie nr 5

Czy płaszcz blaszany musi być trwale połączony np. sklejony z poliuretanem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowanie izolacji z pianki PUR trwale zespolonej z płaszczem z blachy.



Pytanie nr 6

Czy kolana są elementami dodatkowymi w stosunku do 2x201 mb prostych rur? Czy raczej są zawarte w 402 mb ? Kolana są wliczone do długości całkowitej.

- Piszecie Państwo w specyfikacji o „kolektorach”. Czy są one w powyższych 402 mb ? Izolacja do kolektorów jest ujęta w 402 mb.

Odpowiedź:

Izolacja kolan została uwzględniona w podanej długości łącznej dla poszczególnych rurociągów. Przedmiot zamówienia obejmuje izolację ciepociągów od istniejących kolektorów, natomiast kolektory nie są objęte zakresem.

Pytanie nr 7

Czy obmiar powykonawczy jest podstawą rozliczenia zadania?

Odpowiedź:

Nie. Wartość podana w ofercie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

Pytanie nr 8

Czy istnieje możliwość wynajęcia:

- pomieszczenia socjalnego dla pracowników,
- pomieszczenia na warsztat
- pomieszczenia na magazyn
- czy owo wynajęcie byłoby odpłatne i w jakiej cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający może udostępnić nieodpłatnie pomieszczenia na czas realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9

Czy prace rusztowaniowe są po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak. Ustawienie rusztowań jest w zakresie Wykonawcy.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Węgłokoks Energia NSE sp. z o.o.
PROKURENT
Marek Szkodny

Węgłokoks Energia NSE sp. z o.o.
PROKURENT
Małgorzata Kuśnierz

.....
Podpis Zamawiającego