

## Ciepłownia Halemba - wykaz prac do wykonania:

### Komin żelbetowy H60

- wykonać zabezpieczenie w postaci klapy włazowej na galerię
- zamocować oderwane uchwyty drabiny do trzonu komina w części wylotowej
- wykonać czyszczenie strumieniowo ściernie oraz mechaniczne przedziału drabinowego oraz podestów roboczych
- zabezpieczenie w/w elementów powłokami antykorozyjnymi
- wymianę korony odgromowej na nową przytwierdzaną do płyt ociekowych lub zamocowanie opaski z bednarki na głowicy komina poniżej płyt ociekowych i przymocowanie do niej iglic stalowych lub aluminiowych, wymiana drutu odgromowego od korony do poziomu drugiej galerii

### Komin żelbetowy H80

- odkucie luźnych fragmentów betonu z płaszcza komina
- przeprowadzić naprawę trzonu zewnętrznego polegającą na odkuciu głuchej warstwy betonu,
- wykonać czyszczenie strumieniowo ściernie oraz mechaniczne przedziału drabinowego oraz podestów roboczych
- zabezpieczenie w/w elementów powłokami antykorozyjnymi
- wymianę korony odgromowej na nową przytwierdzaną do płyt ociekowych lub zamocowanie opaski z bednarki na głowicy komina poniżej płyt ociekowych i przymocowanie do niej iglic stalowych lub aluminiowych, wymiana drutu odgromowego od korony do poziomu drugiej galerii

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.

  
Grzegorz Bizoń  
Dyrektor ds. technicznych

  
WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Nita  
z-ca Dyrektora Technicznego



**EC Mikołaj - wykaz prac do wykonania**

**Komin żelbetowy H 84**

- przeprowadzić naprawę trzonu zewnętrznego polegającą na odkuciu głuchej warstwy betonu,
- wykonać czyszczenie strumieniowo ściernie oraz mechaniczne przedziału drabinowego oraz podestów roboczych
- zabezpieczenie w/w elementów powłokami antykorozyjnymi
- poprawnie zamocować przewody zasilające lampy

**WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.**

  
**Grzegorz Bizoń**  
Dyrektor ds. technicznych

  
**WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**

  
**Grzegorz Nita**  
z-ca Dyrektora Technicznego